



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273
CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975
www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

Prot. n. (vedi testo PEC)
Vs. Rif. protocollo Veritas Nr. 27763/2025

STRA, li 26/03/2025

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Spett.le **V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**
Via Scaltenigo, 177
30035 - MIRANO (Ve)

e p.c. All'Ufficio Tributi
- SEDE -

e p.c. All'Ufficio Polizia Locale
- SEDE -

OGGETTO: Autorizzazione per scavo e rinterro su suolo pubblico per allacciamento idrico presso Ediltrevisan in Via Pertile (S.P. 21) Stra (VE) al km 2+136 a San Pietro di Stra. C.U. Foglio 5 mapp 1023.

In riscontro alla Vs. richiesta del 18/03/2025, pervenuta al ns. Prot 0003828 del 18/03/2025, concernente la richiesta di autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per allacciamento idrico presso Ediltrevisan in Via Pertile (S.P. 21) Stra (VE) al km 2+136 a San Pietro di Stra. C.U. Foglio 5 mapp 1023;

Visti gli elaborati tecnici e la documentazione prodotta,

SI AUTORIZZA

L'esecuzione delle opere richieste, della durata di n. UN giorno lavorativo, per lo scavo di mq 2,5, come da Voi previsto ed indicato nella domanda, nel territorio comunale di competenza, previo invio dell'inizio dei lavori e la restituzione dell'allegato foglio prescrizioni e disciplinare per esecuzione lavori firmato, **prescrivendo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche di cui al Nulla Osta per la realizzazione nuovo allacciamento idrico lungo la S. P. 21 "Stra - Ponte Alto" al km 2+136 della Città Metropolitana di Venezia, Determinazione n. 652/2025 prot 15568 del 10/03/2025**

Codesta Società è nominata custode temporaneo dell'area oggetto di cantiere e ritenuta corresponsabile dal punto di vista civile con l'appaltatore per eventuali danni a terzi, nonché responsabile del ripristino a regola d'arte della sede stradale e/o del marciapiede per il periodo di due anni dalla data di ultimazione delle opere in oggetto.

L'occupazione del suolo pubblico nonché eventuali modifiche alla viabilità ordinaria dovranno essere concordate con la Polizia Locale. Le opere in oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di attuazione. L'eventuale inadempimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice stesso.

Per quanto di competenza si trasmette all'Ufficio Tributi e alla Polizia Locale.

Distinti Saluti

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Andrea Farinelli

Documento firmato digitalmente, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82

Adempimenti Legge n. 241 del 07.08.1990:

- Ufficio Depositario degli Atti: Settore IV - Lavori Pubblici - Ambiente;
- Responsabile del Settore: geom. Andrea Farinelli;
- Responsabile del Procedimento: geom. Andrea Farinelli;
- Istruttoria: Roberta Gori.

4° SETTORE TECNICO

☎ 049-980 40 12 049-980 40 01 049-980 40 13 ☎ fax 049 50 49 75. ✉ lavoripubblici@comune.stra.ve.it

🕒 Orario ricevimento: lunedì - mercoledì 10.00/13.00 giovedì - venerdì 10.00/12.30

LEONARDO BRIANESE PAOLO BONALDI
ZERBIN SANDRO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

PROTOCOLLO CENTRALINO 0035 126346 del 27/03/2025



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273
CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975
www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

OGGETTO: Foglio Prescrizioni e Disciplinare per l'esecuzione di Scavo e rinterro su suolo pubblico, sede stradale, per allacciamento idrico presso Ediltrevisan in Via Pertile (S.P. 21) Stra (VE) al km 2+136 a San Pietro di Stra. C.U.Foglio 5 mapp 1023.

PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il presente tratta la disciplina ad effettuare lavori di scavo e lavori di qualsiasi altro genere su ambito stradale di proprietà Comunale e sulle aree ed opere di urbanizzazione aperte al pubblico transito, costituendo valore prescrittivo e di insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione a tutela dell'interesse Pubblico e della salvaguardia della Pubblica Utilità;
2. La ditta autorizzata ad eseguire i lavori dovrà provvedere alla nomina di un Tecnico a cui affidare l'incarico di direzione lavori, e coordinatore per la sicurezza a norma del D.Lgs 81/2008 per tutta la durata degli stessi e al rispetto del presente Disciplinare;
3. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque danno che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a persone e cose, in vero, la ditta autorizzata assume la responsabilità per i danni di natura civile e penale cagionati a terzi in conseguenza della totale o parziale in ottemperanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, ivi inclusa la totale mancanza o inadeguatezza della segnaletica che la ditta autorizzata deve installare nei luoghi interessati dai lavori;
4. Prima dell'inizio dei lavori, la ditta esecutrice deve essere in possesso di polizza fidejussoria per responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la copertura di eventuali danni a cose o persone che si verificassero in corso dei lavori o in conseguenza di questi;
5. L'inizio ed il calendario dei lavori vanno preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunicato al Settore LL.PP. almeno 3 giorni lavorativi prima dell'effettivo inizio dei lavori;

4° SETTORE TECNICO

☎ 049-980 40 12 049-980 40 01 049-980 40 13 ☎ fax 049 50 49 75. ✉ lavoripubblici@comune.stra.ve.it

🕒 Orario ricevimento: cartaceo lunedì - mercoledì 10.00/13.00
digitale giovedì - venerdì: 10.00/12.30

LEONARDO BRIANESE PAOLO BONALDI
ZERBIN SANDRO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO CENTRALINO 0004345 del 27/03/2025



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273
CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975
www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

6. L'inizio dei lavori è altresì subordinato al previo accertamento della compatibilità con altri sottoservizi presenti o programmati presso gli Enti competenti (TELECOM, ENEL, ENEL RETE GAS, VERITAS, ECC.), mediante l'ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente e comunque quanto prescritto dai rispettivi Enti competenti. Per eventuali danni, la ditta autorizzata sarà ritenuta unica responsabile;

7. Qualora, in corso dei lavori, si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, deve essere dato tempestivo avviso e adottate tutte le cautele per evitare danni, ivi compresa la sospensione dei lavori;

8. II cantiere di lavoro dovrà evidenziare e rispettare quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, e 43 **in ogni caso, al fine di ogni attività lavorativa lo scavo dovrà essere chiuso ed asfaltato e comunque ripristinato lo stato dei luoghi;**

9. Durante l'esecuzione dei lavori non può essere interrotto il traffico, salvo particolari situazioni da concordarsi preventivamente;

10. I lavori vanno eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le modalità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva, comunque nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche di cui al Nulla Osta per la realizzazione nuovo allacciamento idrico lungo la S. P. 21 "Stra - Ponte Alto" al Km 2+136 della Città Metropolitana di Venezia, Determinazione n. 652/2025:

- Ogni scavo a sezione obbligata va eseguito previo taglio dell'attuale asfalto stradale con idonea attrezzatura tecnica (martello pneumatico, disco);
- L'esecuzione dello scavo in parallelismo dovrà avvenire previa fresatura della sede stradale su una larghezza minima di L=H di scavo o comunque per

4° SETTORE TECNICO



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273

CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975

www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

una larghezza non inferiore ai 50 cm;

- Il materiale proveniente dagli scavi non potrà essere, anche temporaneamente, depositato né sulla strada né sulla banchina, ma dovrà essere trasportato a discarica autorizzata, escluso quello riutilizzabile, in modo da non invadere la sede o la scarpata stradale;
- Qualora si rendesse necessario collocare pozzetti - camerette e manufatti in genere nelle sedi di strade, piazze, marciapiedi o aree di pertinenza, la loro posizione non dovrà in alcun modo sporgere né alterare la sagoma viaria, cigli dei fossati, le scarpate e le cunette;
- Riempimento dello scavo con misto granulare (TOUT VENANT) spessore min. 100 cm e sovrastante materiale stabilizzato dello spessore minimo di cm. 20, compatto del piano viabile, trascorsi almeno 4 mesi, stesa di stabilizzato di cm. 5 di spessore e per una fascia della larghezza pari ad almeno 3 metri in asse dello scavo, rullato e compattato; qualora, nel contempo si rendesse necessario, si dovranno ricaricare eventuali abbassamenti con stabilizzato;
- Riempimento dello scavo ed il ripristino dell' eventuale manto erboso dovrà essere effettuato con terreno di buona qualità. Il manto erboso dovrà essere ripristinato o con posa di tappeto vegetale in rotolo e con la semina e la relativa delimitazione della zona per consentire alla semente di attecchire;
- Le superfici, a lavori ultimati, dovranno comunque escludere innalzamenti di quota, in qualsiasi punto, rispetto alla sistemazione originaria;
- La ditta affidataria dell'intervento, provvederà comunque ad intervenire, nel periodo intercorrente tra la prima stesa di conglomerato ed il tappeto finale ogni qualvolta le condizioni di sicurezza per la viabilità lo richiedano o su segnalazione del Comune;
- Le pavimentazioni, a lavori ultimati, dovranno comunque escludere innalzamenti di quota, in qualsiasi punto, rispetto alla sistemazione originaria e comunque dovranno essere realizzate come l'esistente ovvero strada bianca o manto stradale in asfalto;
- Il ripristino della segnaletica orizzontale sarà a carico della ditta affidataria dell'intervento;
- Durante l'esecuzione dei lavori il materiale non dovrà mai intaccare il suolo stradale riservato al pubblico transito e comunque creare nocumento

4° SETTORE TECNICO



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273

CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975

www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

alla circolazione; in particolare a lavori ultimati la sede stradale dovrà essere sgombera e libera da ogni e qualsiasi tipo di materiale di risulta ovvero ripristinato lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza al transito pubblico;

11. L'Ente si avvarrà della Polizza assicurativa di "CLEA IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI" allegata all'istanza prot 3630 del 15/03/2023 in caso di:

- inosservanza delle prescrizioni elencate nel presente disciplinare;
- danni arrecati ad infrastrutture pubbliche già esistenti;

L'Ente provvederà:

- alla verifica della conformità tra le prescrizioni del presente atto e la effettiva realizzazione delle opere;

12. Qualora i lavori di ripristino di cui sopra non siano effettuati a perfetta regola d'arte o presentino cedimenti **nel periodo di due anni** dalla loro ultimazione, la ditta esecutrice sarà obbligata all'ulteriore ripristino, in caso di inottemperanza all'esecuzione degli stessi vi provvederà il Comune avvalendosi sulla polizza fidejussoria o deposito cauzionale prestato, previa comunicazione all'interessato e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, fermo restando il diritto del Comune di esigere risarcimento dei danni e/o spese conseguenti al mancato ripristino dei luoghi;

13. il Comune si riserva la facoltà di impartire quelle particolari prescrizioni che, caso per caso, verranno ritenute necessarie in relazione alle esigenze della viabilità;

14. Le opere oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto del citato D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, e potranno essere utilizzate solo dopo la verifica da parte del Direttore dei Lavori ed il rilascio della Certificazione di Regolare Esecuzione; l'eventuale mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;

15. II Direttore dei lavori è responsabile:

- di accertare e vigilare nel rispetto alle prescrizioni su indicate;

4° SETTORE TECNICO

☎ 049-980 40 12 049-980 40 01 049-980 40 13 fax 049 50 49 75. ✉ lavoripubblici@comune.stra.ve.it

🕒 Orario ricevimento: cartaceo lunedì - mercoledì 10.00/13.00 digitale giovedì - venerdì 10.00/12.30

LEONARDO BRIANESE PAOLO BONALDI

ZERBIN SANDRO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO CENTRALINO 0004345 del 27/03/2025



COMUNE DI STRA

VIA ROMA CIV1 - STRA (VE) C.F. 82007270273

CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975

www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

4° SETTORE TECNICO

- di comunicare l'ultimazione dei lavori certificandone la loro regolare esecuzione;

Il presente foglio prescrizioni viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dell'incarico, con oneri a carico del Concessionario.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Firma

Timbro

L'IMPRESA ESECUTRICE

Firma

Timbro

IL CONCESSIONARIO

Firma

Timbro

Ufficio Tecnico LL.PP.

Il Responsabile del IV Settore

Geom. Andrea Farinelli

Documento firmato digitalmente, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82

P:\Lavori_Pubblici\Autorizzazione per lo scavo sul suolo stradale\VERITAS - GAS\ANNO 2025\EDILTREVISAN_PERTILE_ACQUA\AUTORIZZAZIONE_VERITAS_.doc

4° SETTORE TECNICO

☎ 049-980 40 12 049-980 40 01 049-980 40 13 fax 049 50 49 75. ✉ lavoripubblici@comune.stra.ve.it

🕒 Orario ricevimento: lunedì - mercoledì 10.00/13.00 venerdì: 10.00/12.30

LEONARDO BRIANESE PAOLO BONALDI

ZERBIN SANDRO

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE 2025 / 266 / 6 / 1 / 27/03/2025