



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE**  
VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA- TRENTINO ALTO ADIGE  
UFFICIO 2 TECNICO PER LA REGIONE VENETO  
SEZIONE ANTINQUINAMENTO

**Trasmessa via PEC**

**Alla Città Metropolitana di Venezia**  
**Area Tutela Ambientale**

**tramite Portale SUAP**

***suap.venezia@cert.camcom.it***

**N° Allegati: 1**

**OGGETTO: EXMAV – Parere ex. DPR 962/73 - Pratica n. 17422871008-30112024-0829**

**SOCIETA': ENEL LIBRA FLEXSYS S.r.l.**

**INSEDIAMENTO: SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA A BATTERIA – VIA DEI CANTIERI, 5 – MALCONTENTA (VE)**

Si fa riferimento alla nota del 24.01.2025 della Città Metropolitana di Venezia, depositata agli atti con prot. 2811 del 28.01.2025, relativa all'indizione della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'AUA alla società Enel Libra Flexsys S.r.l. per l'attività di accumulo e restituzione di energia elettrica sita in Malcontenta (Ve), via dei Cantieri, 5 e alla successiva documentazione integrativa depositata agli atti dello scrivente ufficio con prot. 5846 del 18.02.2025.

Lo scrivente Ufficio, preso atto della relazione istruttoria della Sezione Antinquinamento, allegata alla presente, esprime un parere **favorevole** all'esecuzione dell'progetto alle seguenti **condizioni**:

- 1. Deve essere previsto un pozzetto di ispezione e campionamento posizionato immediatamente a valle dei due pozzetti di campionamento parziali (denominati SP1\_1P per le acque di prima pioggia trattate e SP1\_TR per le acque meteoriche trattate dall'area trasformatori) che raccolga tutte le acque meteoriche prima del convogliamento alla vasca di rilancio. All'interno di tale pozzetto, per consentire un campionamento rappresentativo, il battente d'acqua dovrà essere almeno di 40 cm;**
- 2. la tubazione delle seconde piogge all'interno del pozzetto scolmatore, a monte del sistema di trattamento, va posizionata ad una quota tale da garantire l'accumulo delle acque di prima pioggia (il fondo delle due tubazioni -1° e 2° pioggia- risulta a solo 1 cm di differenza);**
- 3. garantire lo svuotamento della vasca di prima pioggia entro 48 h dalla fine dell'evento meteorico anche nel caso di riempimento parziale della vasca stessa. La vasca di accumulo infatti deve risultare vuota per accogliere le acque meteoriche per il successivo evento meteorico;**
- 4. lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4.**

Al termine dei lavori dovrà essere comunicato tempestivamente allo scrivente Ufficio la **fine dei lavori** per consentire la verifica della loro corretta esecuzione, necessaria alla revisione dell'autorizzazione allo scarico.

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO**  
**Ing. Pierpaolo BALDROCCO**

Responsabile della Sezione Funzionario Ingegnere-Architetto Beatrice BORELLA- 041-8947200 - 794415 - e-mailbeatrice.borella@mit.gov.it