



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO ESECUTIVO

**Demolizione e surroga manufatto ID 050 sul Canale taglio del Re lungo la S.P.n°47
"Caposile-Passarella Eraclea" in Comune di S. Donà di Piave VE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alberta PAROLIN

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca FINCO

Comune di S. Donà di Piave VE

S.P.n°47 "Caposile-Passarella-Eraclea"

PROGETTAZIONE



michele granziero ingegnere
ingegneria civile ambientale e della sicurezza

E-mail : info@studiogranziero.it

Web site: www.studiogranziero.it

Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S. MARIA DI SALA VE - rec.tel/fax 041 5781162 - mob. 338 1157211



TITOLO ELABORATO

Censimento e risoluzione interferenze

REV.

DESCRIZIONE

Ottobre 2024

1

EMISSIONE PROGETTO

2

AGGIORNAMENTO Q.E. E SOSTITUZIONE R.U.P.

Aprile 2025

TAVOLA

07

Scala

SCHEDA INTERFERENZA			AQ_02
Gestore	VERITAS S.P.A.		
Localizzazione	S.P.n° 47	Condotta parallela alla carreggiata sul lato Nord	Km. 3+194
Descrizione sottoservizio	Condotta dn 100 cemento amianto/acciaio		
Individuazione Planimetrica			
			
Descrizione interferenza	Condotta interrata parte in cemento amianto e parte in acciaio diametro 100 mm. acqua potabile in esercizio		
Ipotesi di risoluzione	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		
Stima del costo	Nessun costo - Servizio in concessione della Città Metropolitana di Venezia		
Prescrizioni	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		

SCHEDA INTERFERENZA			EN_02
Gestore	E -distribuzione		
Localizzazione	S.P.n° 47	Linea parte aerea e parte interrata perpendicolare sul lato Nord della carreggiata con presenza di cassetta	Km. 3+194
Descrizione sottoservizio	Linea da individuare in qualità la parte interrata		
Individuazione Planimetrica			
			
Descrizione interferenza	Linea parte aerea e parte interrata perpendicolare sul lato Nord della carreggiata con presenza di cassetta tensione nominale di sistemi oltre 50v fino a 1000v in corrente alternata o da 120v fino a 1500v in corrente continua [bassa tensione-bt] categoria i		
Ipotesi di risoluzione	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		
Stima del costo	Nessun costo - Servizio in concessione della Città Metropolitana di Venezia		
Prescrizioni	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		

SCHEDA INTERFERENZA			FO_03
Gestore	INFRATEL_ITALIA_SPA		
Localizzazione	S.P.n°47	Condotta in trincea	Km. 3+194
Descrizione sottoservizio	Linea da individuare in qualità		
Individuazione Planimetrica			
			
Descrizione interferenza	Linea in trincea parallela alla carreggiata sul lato Nord da individuare in posizione e tipologia		
Ipotesi di risoluzione	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		
Stima del costo	Nessun costo - Servizio in concessione della Città Metropolitana di Venezia		
Prescrizioni	Da rispettare e individuare preliminarmente all'avvio dei lavori con mantenimento.		