




CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Torricella

SUPPORTO AL RUP

Ing. Francesca Nordio

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO

COMUNE DI JESOLO (VE)

STRADA METROPOLITANA

S.P. 42 - JESOLANA

PROGETTAZIONE

firmato digitalmente



SIMMOS srl

PIANI & PROGETTI

30173 Venezia-Mestre Via Martiri della Libertà 242/B
Tel.: 041-5352503 Fax: 041-2667922
Email: info@simmos.it Web: http://www.simmos.it
Email PEC: simmosi@pec.it

Ing. Antonio Colella
Ing. Gianluca Notarigo
Ing. Alberto Colella



ELABORATO:

M

REV.

DESCRIZIONE

DATA

TITOLO ELABORATO:

rev. 0

PRIMA EMISSIONE

15/11/2024

ANALISI DEI PREZZI

NOME FILE: s2005c6i2-0.pdf

SCALA:

-

PREMESSA

Le voci dell'elenco prezzi fanno riferimento al Prezziario della Regione Veneto 2024 approvato con DGR n.572 del 27/05/2024.

Trattandosi di lavorazioni specialistiche che prevedono l'unione di più lavorazioni o forniture per dare l'opera compiuta e funzionale allo scopo previsto, si è perseguito il criterio, qualora la voce non fosse presente nel prezziario regionale, di redigere apposita "Analisi del Prezzo", di cui allo specifico allegato.

Per la determinazione dei prezzi sono state utilizzate voci elementari del prezziario regionale o da indagini di mercato aggiornate al 2024.

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	P8.31.02.SIM	RIMOZIONE ELEMENTI Rimozione di segnaletica stradale, archetti, paletti di protezione, new-jersey, pali e lampade d'illuminazione di qualsiasi natura e dimensioni, compresa la rimozione del plinto, compresa la cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, a giudizio della Stazione Appaltante, movimentazione, carico e trasporto degli elementi non recuperabili ad impianto terzo per il recupero o smaltimento. compreso l'eventuale rimontaggio su sostegni dei cartelli recuperati e indennità di conferimento per i non recuperabili. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni e cavi, la discesa o salita dei materiali di risulta da qualunque altezza o profondità, gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04 VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05 VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.b lavoro minima m 20 VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02 VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 Trasporti					
			h	24,00	€ 26,39	€ 633,36	8,74%
			h	16,00	€ 57,30	€ 916,80	12,65%
			h	16,00	€ 54,04	€ 864,64	12,14%
			a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00	4,14%
						€ 2.714,80	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Smaltimenti	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 2.714,80	
		Prezzo per analisi				€ 3.000,00	41,39%
		Spese generali		15,00%		€ 5.714,80	
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 857,22	11,86%
		Sommano				€ 657,20	9,09%
		Prezzo d'applicazione al				€ 7.229,22	
		a) Lotto n.1 rotonde				€ 0,00	
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01.					
		04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01.					
		04.a	h	24,00	€ 26,39	€ 633,36	8,76%
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.11. PIATTAFORMA					
		05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.11. PIATTAFORMA altezza di					
		05.b lavoro minima m 20	h	16,00	€ 57,30	€ 916,80	12,68%
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.09. AUTOCARRO					
		02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.09. AUTOCARRO CON					
		02.a GRUETTA ...a di cesto o					
		piattaforma aerea da t 8.5	h	16,00	€ 54,04	€ 864,64	11,96%
		Trasporti	a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00	4,15%
		Smaltimenti	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	41,50%
		Prezzo per analisi				€ 5.714,80	
		Spese generali		15,00%		€ 857,22	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 657,20	9,09%
		Sommano				€ 7.229,22	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 7.229,22	
		b) Lotto n.2 via trinchet					
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01.					
		04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01.					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04.a VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05	h	12,00	€ 26,39	€ 316,68	8,76%
		05.b VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	h	8,00	€ 57,30	€ 458,40	12,68%
		02 VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO					
		02.a VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	8,00	€ 54,04	€ 432,32	11,96%
		Trasporti	a corpo	1,00	€ 150,00	€ 150,00	4,15%
		Smaltimenti	a corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	41,50%
		Prezzo per analisi				€ 2.857,40	
		Spese generali		15,00%		€ 428,61	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 328,60	9,09%
		Sommano				€ 3.614,61	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 3.614,61	
	P8.31.03.SIM	RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Rimozione d'impianto semaforico esistente, compresa la cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, a giudizio della Stazione Appaltante, movimentazione, carico e trasporto degli elementi non recuperabili ad impianto terzo per il recupero o smaltimento. Compresa l'indennità di conferimento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio dei pali non recuperabili, la rimozione della centralina, delle tubazioni e cavi, la discesa o salita dei materiali di risulta da qualunque altezza o profondità, gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	16,00	€ 28,31	€ 452,96	15,01%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	8,00	€ 54,04	€ 432,32	14,33%
		Noli mezzi e trasporti	a corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00	16,57%
		Smaltimenti	a corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	33,14%
		Prezzo per analisi				€ 2.385,28	
		Spese generali		15,00%		€ 357,79	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 274,31	9,09%
		Sommano				€ 3.017,38	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 3.017,38	
	P8.31.04.SIM	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, compreso l'asporto della ceppaia, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, trasporto ed indennità di conferimento agli impianti di recupero.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	1,00	€ 29,38	€ 29,38	7,39%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	1,00	€ 26,39	€ 26,39	6,64%
		VEN24 NOLO A CALDO DI				€ 55,77	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-AT.09. AUTOCARRO 02				€ 55,77	
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	1,00	€ 54,04	€ 54,04	13,59%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	1,00	€ 49,09	€ 49,09	12,34%
		VEN24 NOLO A FREDDO DI -AT.07. MOTOSEGA A SCOPPIO 09					
		VEN24 NOLO A FREDDO DI -AT.07. MOTOSEGA A SCOPPIO 09.02 ME..., con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	h	2,00	€ 2,73	€ 5,46	1,37%
		Indennità di trasporto e smaltimento	a corpo	1,00	€ 150,00	€ 150,00	37,72%
		Prezzo per analisi				€ 314,36	
		Spese generali		15,00%		€ 47,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 36,15	9,09%
		Sommano				€ 397,66	
		Prezzo d'applicazione al	n			€ 397,66	
	P8.31.05.SIM	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN GENERE Demolizione di strutture in genere anche in conglomerato cementizio semplice o armato di qualsiasi tipo, forma, dimensione e spessore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, la discesa o salita dei materiali dei materiali di risulta da qualunque altezza o profondità, gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico sull'automezzo, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi inoltre il mantenimento provvisorio di eventuali accessi pedonali e carrai e la posa di segnalazioni e cartellonistiche necessarie. La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,50	€ 29,38	€ 14,69	8,03%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORE Nolo a 04 cal... a scoppio della potenza di l/min. 5000					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORI ad aria 04.00 co... a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,50	€ 51,45	€ 25,73	14,07%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01 DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01.a DEMOLITORE AD...tenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	0,50	€ 41,12	€ 20,56	11,25%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	0,50	€ 49,09	€ 24,55	13,43%
		VEN24 INDENNITA' DI -01.06.0 SMALTIMENTO DI 7 MATERIALI...Prezzo a tonnellata come da formulario.					
		VEN24 Per rifiuti misti non				€ 85,53	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-01.06.0 pericolosi prove...ione 7.a ammissibili a impianto di recupero	t	4,00	€ 14,75	€ 59,00	32,27%
		Prezzo per analisi				€ 144,53	
		Spese generali		15,00%		€ 21,68	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 16,62	9,09%
		Sommano				€ 182,83	
		Prezzo d'applicazione al	m ³			€ 182,83	
	P8.31.06.SIM	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni indicate, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiando di calcestruzzo eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato lo scavo, la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto, il letto e rinfiando in calcestruzzo, l'esecuzione degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. a) pozzetto e prolunga 60x60x120 cm VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04 VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a					
			h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	3,34%
			h	0,25	€ 26,39	€ 6,60	3,00%
						€ 13,95	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Pozzetti stradali pr...e -A.09.36 circolari per l'innesto di tubazioni.				€ 13,95	
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Dimensioni interne 60x60 -A.09.36 cm h=60 cm .c	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	22,73%
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Prolun...e circolari per l'innesto di tubazioni.					
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Dimensioni interne 60x60 .c cm h=60 cm	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	22,73%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	0,20	€ 114,67	€ 22,93	10,42%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	0,40	€ 88,87	€ 35,55	16,16%
		Prezzo per analisi				€ 172,43	
		Spese generali		15,00%		€ 25,86	11,75%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 19,83	9,01%
		Sommano				€ 218,12	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 220,00	
		b) pozzetto e prolunga 50x50x100 cm					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	4,08%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,25	€ 26,39	€ 6,60	3,67%
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Pozzetti stradali pr...e -A.09.36 circolari per l'innesto di tubazioni.					
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Dimensioni interne 50x50 -A.09.36 cm h=50 cm .b	cad	1,00	€ 32,79	€ 32,79	18,22%
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Prolun...e circolari per l'innesto di tubazioni.					
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Dimensioni interne 50x50 .b cm h=50 cm	cad	1,00	€ 32,79	€ 32,79	18,22%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	0,20	€ 114,67	€ 22,93	12,74%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	0,40	€ 88,87	€ 35,55	19,75%
		Prezzo per analisi				€ 138,01	
		Spese generali		15,00%		€ 20,70	11,50%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 15,87	8,82%
		Sommano				€ 174,58	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 180,00	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		c) pozzetto, prolunga 100x100 cm e lastra di chiusura con foro 60x60 cm					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	1,00	€ 29,38	€ 29,38	6,25%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	1,00	€ 26,39	€ 26,39	5,61%
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Pozzetti stradali pr...e -A.09.36 circolari per l'innesto di tubazioni.					
		VEN24 POZZETTI STRADALI -PR Dimensioni interne 60x60 -A.09.36 cm h=60 cm .c	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	10,64%
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Prolun...e circolari per l'innesto di tubazioni.					
		VEN24 PROLUNGHE PER -PR POZZETTI STRADALI -A.09.37 Dimensioni interne 60x60 .c cm h=60 cm	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	10,64%
		Lastra di chiusura carrabile	cad	1,00	€ 130,00	€ 130,00	27,66%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	0,30	€ 114,67	€ 34,40	7,32%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI				€ 320,17	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	0,50	€ 88,87	€ 320,17 € 44,44	9,46%
		Prezzo per analisi				€ 364,61	
		Spese generali		15,00%		€ 54,69	11,64%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 41,93	8,92%
		Sommano				€ 461,23	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 470,00	
	P8.31.08.SIM	POZZETTI SIFONATI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa di pozzetti tipo sifonati prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati, serie pesante/rinforzata, idonei ad essere installati in ambito soggetto a traffico di mezzi pesanti, completi di fondo, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni, successivo rinterro, allontanamento ed eventuale conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risultato. Incluso il calcestruzzo per letto di fondo e rinfilanco. a) dimensioni 50x50x50 sp.8cm VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,5500	€ 29,38	€ 16,16	7,35%
		Pozzetto sifonato serie pesante	cad	1,00	€ 100,00	€ 100,00	45,50%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m ³	0,0490	€ 114,67	€ 5,62	2,56%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA				€ 121,78	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg di cemento per mc di inerte				€ 121,78	
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00	m³	0,2000	€ 104,34	€ 20,87	9,50%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	0,35	€ 88,87	€ 31,10	14,15%
		Prezzo per analisi				€ 173,75	
		Spese generali		15,00%		€ 26,06	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 19,98	9,09%
		Sommano				€ 219,79	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 219,79	
		b) dimensioni 50x50x50 sp.8cm completo di chiusino in cls					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,5500	€ 29,38	€ 16,16	6,27%
		Pozzetto sifonato serie pesante	cad	1,00	€ 100,00	€ 100,00	38,80%
		Chiusino in cls	cad	1,00	€ 30,00	€ 30,00	11,64%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	0,0490	€ 114,67	€ 5,62	2,18%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg				€ 151,78	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		di cemento per mc di inerte				€ 151,78	
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00	m³	0,2000	€ 104,34	€ 20,87	8,10%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	0,35	€ 88,87	€ 31,10	12,07%
		Prezzo per analisi				€ 203,75	
		Spese generali		15,00%		€ 30,56	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 23,43	9,09%
		Sommano				€ 257,74	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 257,74	
	P8.31.09.SIM	RIALZO CHIUSINI ESISTENTI E RIMOZIONE SOTTOSERVIZI DA DISMETTERE Rimozione di pozzetti e chiusini di sottoservizi interferenti da dismettere, compresa la rimozione e disconnessione dalle reti. Messa in quota di caditoie, saracinesche, valvole e chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite con elementi in cls prefabbricati di spessore idoneo a raggiungere la nuova quota della pavimentazione, compreso l'onere per la rottura della pavimentazione stradale, la sigillatura e l'intonacatura finale anche sulle parti interne dei pozzetti con boiacca di cemento lisciato con cazzuola, la raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale di risulta.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	32,0000	€ 26,39	€ 844,48	4,75%
		VEN24 OPERAIO				€ 844,48	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01. QUALIFICATO 03				€ 844,48	
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	32,0000	€ 29,38	€ 940,16	5,29%
		Prolunghe di dimensioni idonee a raggiungere la nuova quota della pavimentazione	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	16,87%
		Pezzi speciali, chiavi, elementi in ghisa	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	16,87%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	10,0000	€ 114,67	€ 1.146,70	6,45%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORE Nolo a 04 cal... a scoppio della potenza di l/min. 5000					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORI ad aria 04.00 co... a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	32,00	€ 51,45	€ 1.646,40	9,26%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01 DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01.a DEMOLITORE AD...tenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	32,00	€ 41,12	€ 1.315,84	7,40%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	32,00	€ 49,09	€ 1.570,88	8,84%
		VEN24 INDENNITA' DI -01.06.0 SMALTIMENTO DI 7 MATERIALI...Prezzo a tonnellata come da formulario.					
						€ 13.464,46	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 Per rifiuti misti non -01.06.0 pericolosi prove...ione 7.a ammissibili a impianto di recupero	t	40,00	€ 14,75	€ 13.464,46 € 590,00	3,32%
		Prezzo per analisi				€ 14.054,46	
		Spese generali		15,00%		€ 2.108,17	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1.616,26	9,09%
		Sommano				€ 17.778,89	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 17.778,89	
		a) Lotto n.1 rotonde					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	32,0000	€ 26,39	€ 844,48	4,46%
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	32,0000	€ 29,38	€ 940,16	4,96%
		Prolunghe di dimensioni idonee a raggiungere la nuova quota della pavimentazione	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	15,83%
		Pezzi speciali, chiavi, elementi in ghisa	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	15,83%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m ³	10,0000	€ 114,67	€ 1.146,70	6,05%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORE Nolo a 04 cal... a scoppio della potenza di l/min. 5000					
		VEN24 NOLO A CALDO DI				€ 8.931,34	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-AT.13. COMPRESSORI ad aria 04.00 co... a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	32,00	€ 51,45	€ 8.931,34 € 1.646,40	8,69%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01 DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01.a DEMOLITORE AD...tenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	32,00	€ 41,12	€ 1.315,84	6,94%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	32,00	€ 49,09	€ 1.570,88	8,29%
		VEN24 INDENNITA' DI -01.06.0 SMALTIMENTO DI 7 MATERIALI...Prezzo a tonnellata come da formulario.					
		VEN24 Per terreni di scavo -01.06.0 classificati come...0504 7.d1 ammissibili a impianto di recupero	t	40,00	€ 38,00	€ 1.520,00	8,02%
		Prezzo per analisi				€ 14.984,46	
		Spese generali		15,00%		€ 2.247,67	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1.723,21	9,09%
		Sommano				€ 18.955,34	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 18.955,34	
		b) Lotto n.2 via Trinchet					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	16,0000	€ 26,39	€ 422,24	4,18%
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
						€ 422,24	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	16,0000	€ 29,38	€ 470,08	4,65%
		Prolunghe di dimensioni idonee a raggiungere la nuova quota della pavimentazione	a corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	14,84%
		Pezzi speciali, chiavi, elementi in ghisa	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	19,78%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m³	5,0000	€ 114,67	€ 573,35	5,67%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORE Nolo a 04 cal... a scoppio della potenza di l/min. 5000					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.13. COMPRESSORI ad aria 04.00 co... a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	16,00	€ 51,45	€ 823,20	8,14%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01 DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.12. MARTELLO 01.a DEMOLITORE AD...tenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	16,00	€ 41,12	€ 657,92	6,51%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	16,00	€ 49,09	€ 785,44	7,77%
		VEN24 INDENNITA' DI -01.06.0 SMALTIMENTO DI 7 MATERIALI...Prezzo a tonnellata come da formulario.					
		VEN24 Per terreni di scavo -01.06.0 classificati come...0504					
						€ 7.232,23	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		7.d1 ammissibili a impianto di recupero	t	20,00	€ 38,00	€ 7.232,23 € 760,00	7,52%
		Prezzo per analisi				€ 7.992,23	
		Spese generali		15,00%		€ 1.198,83	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 919,11	9,09%
		Sommano				€ 10.110,17	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 10.110,17	
	P8.31.10.SIM	MANUFATTO DI SCARICO BACINO DI LAMINAZIONE Fornitura e posa in opera del manufatto di regolazione dello scarico del bacino di laminazione costituito da un pozzetto in c.a. , setto interno con sfioro in sommità e luce tarata sul fondo come da elaborati progettuali, completo di tronco di tubazione in ingresso, griglia anti intrusione e parafoglie, grigliato a maglia quadra in acciaio zincato. La voce s'intende compresa dello scavo di alloggiamento, realizzazione della soletta armata di fondo del manufatto, collegamento alle tubazioni d'ingresso ed uscita, stuccature interne, lastra di chiusura predisposta per l'alloggiamento del telaio del grigliato, fissaggi delle griglie con dadi e bulloni, allontanamento e smaltimento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera funzionante ed alla regola dell'arte.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	4,0000	€ 29,38	€ 117,52	2,19%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	8,0000	€ 26,39	€ 211,12	3,93%
		Manufatto come da indicazioni progettuali	cad	1,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	61,49%
						€ 3.628,64	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:				€ 3.628,64	
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XF2, C 25/30	m ³	2,0000	€ 114,67	€ 229,34	4,27%
		VEN24 RETE -PR ELETTROSALDATA Rete -A.08.02 elettrosaldat...r cemento armato tipo B450C controllato					
		VEN24 RETE -PR ELETTROSALDATA tipo -A.08.02 B450C .00	kg	20,00	€ 1,44	€ 28,80	0,54%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08 IDRAULICO					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. ESCAVATORE 08.b IDRAULICO gommato da t 17	h	4,00	€ 88,87	€ 355,48	6,62%
		Prezzo per analisi				€ 4.242,26	
		Spese generali		15,00%		€ 636,34	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 487,86	9,09%
		Sommano				€ 5.366,46	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 5.366,46	
	P8.31.12.SIM	SPOSTAMENTO CENTRALINA GAS METANO Attività di spostamento per arretramento del box di controllo rete gas metano, compresi gli scavi per la posa delle nuove condotte, le predisposizioni per i collegamenti elettrici, corrugati, plinto di base di sostegno della colonnina, con allaccio fino al nodo precedente.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	8,00	€ 26,39	€ 211,12	5,38%
		Calcestruzzo, tavole, tubazioni, corru...ristini, eventuali cavi di collegamento	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	51,00%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE Nolo 11 a ...o cingolato con benna, cucchiaio o lama					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MINIESCAVATORE con 11.a potenza fino a KW 15	h	12,00	€ 49,09	€ 589,08	15,02%
		Trasporto e smaltimento materiali in esubero	a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00	7,65%
		Prezzo per analisi				€ 3.100,20	
		Spese generali		15,00%		€ 465,03	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 356,52	9,09%
		Sommano				€ 3.921,75	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 3.921,75	
	P8.31.13.SIM	NUOVO PLINTO PALO ENEL Realizzazione del nuovo plinto a sostegno del palo Enel, da realizzare in funzione delle specifiche date dall'ente gestore in rapporto alla tipologia di palo da installare cui fornitura a carico di E-Distribuzione. Compresa la relazione di calcolo a firma di professionista abilitato ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionale.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	16,00	€ 26,39	€ 422,24	15,56%
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTO PER POSA 6 DI ... le indicazioni della Direzione Lavori.					
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTO PER POSA				€ 422,24	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		6.a DI ...avimentata ? fino a 4,00m di profondità	m³	3,38	€ 16,01	€ 422,24	
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33				€ 54,11	1,99%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33 .00	m³	0,23	€ 122,64	€ 28,21	1,04%
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C Acciaio 4 in...migliorata controllato in stabilimento.					
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C 4.00	kg	270,00	€ 1,80	€ 486,00	17,91%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.a fondazione poste in opera piane	m²	6,00	€ 22,19	€ 133,14	4,91%
		VEN24 CONGLOMERATO -01.08.0 CEMENTIZIO A 2 RESISTENZA C...talliche, le casseforme e il pompaggio.					
		VEN24 CALCESTRUZZO -01.08.0 DUREVOLE 2.f PRECONFEZIONATO ...da), classe di esposizione XD1, C 30/37	m³	3,38	€ 145,52	€ 491,86	18,12%
		VEN24 FORNITURA E STESA DI -01.03.1 MISTO GRANULARE 1 S...a, compreso l'onere della compattazione					
		VEN24 FORNITURA E STESA DI -01.03.1 MISTO GRANULARE 1.00 STABILIZZATO	m³	1,00	€ 30,12	€ 30,12	1,11%
		Trasporto e smaltimento material in esubero	a corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00	18,42%
		Prezzo per analisi				€ 2.145,68	
		Spese generali		15,00%		€ 321,85	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 246,75	9,09%
		Sommano				€ 2.714,28	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 2.714,28	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	P8.31.14.SIM	MANUFATTO IMBOCCO /SBOCCO BOTTE A SIFONE Realizzazione di nuovo manufatto d'imbocco/sbocco di botte a sifone costituito da un pozzetto in c.a. rinforzato di dimensioni non inferiori a 150x150, completo di soletta di chiusura e caditoia in cls per l'ispezione sommitale, comprese le lavorazioni d'innesto sui tratti di canala irrigua o tubazione esistente e relativa sigillatura, l'eventuale rifilatura o sostituzione del tratto da innestare, la chiusura con griglia anti -intrusione, lo scavo, il blocco del flusso esistente ed eventuale tubazione temporanea per dare continuità idraulica per tutta la durata delle lavorazioni, il letto di posa del manufatto in cls, il ripristino del terreno circostante, il trasporto e conferimento del materiale di risulta dalle lavorazioni ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionale alla regola dell'arte. VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04 VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a Attività di blocco deflusso e deviazione temporanea Pozzettone 150x150 h.300 minimo completo di soletta e chiusino Innesti e griglie VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.03 PRECONFEZIONATO ...i					
			h	32,0000	€ 29,38	€ 940,16	9,28%
			h	32,0000	€ 26,39	€ 844,48	8,33%
			a corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9,87%
			cad	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	24,67%
			a corpo	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	11,84%
						€ 6.484,64	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		resistenza a 28 giorni di maturazione				€ 6.484,64	
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.03 PRECONFEZIONATO .b ...da), classe di esposizione XC1, C 25/30	m ³	0,49	€ 109,06	€ 53,44	0,53%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. TERNI DA HP 90 07 SENZA MARTELLO	h	16,00	€ 83,44	€ 1.335,04	13,18%
		VEN24 FORNITURA E STESA DI -01.03.1 MISTO GRANULARE 1 S...a, compreso l'onere della compattazione					
		VEN24 FORNITURA E STESA DI -01.03.1 MISTO GRANULARE 1.00 STABILIZZATO	m ³	1,00	€ 30,12	€ 30,12	0,30%
		VEN24 INDENNITA' DI -01.06.0 SMALTIMENTO DI 7 MATERIALI...Prezzo a tonnellata come da formulario.					
		VEN24 Per rifiuti misti non -01.06.0 pericolosi prove...ione 7.a ammissibili a impianto di recupero	t	7,20	€ 14,75	€ 106,20	1,05%
		Prezzo per analisi				€ 8.009,44	
		Spese generali		15,00%		€ 1.201,42	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 921,09	9,09%
		Sommano				€ 10.131,95	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 10.131,95	
	P8.31.17.SIM	CHIUSINO IN GHISA C250 - CON SCRITTA. Fornitura e posa di chiusino di ispezione ermetico in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, prodotto in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, completo di: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		di fissaggio; disegno antisdrucchiolo; marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; scritta del sottoservizio; munito di guarnizione ammortizzatrice, antirumore ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede realizzata nel telaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa con malta cementizia; il perfetto allineamento e messa in quota rispetto alle pavimentazioni; lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
		a) dim. luce netta 500x500 mm; classe C250					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,5000	€ 26,39	€ 13,20	7,54%
		VEN24 Manufatti in ghisa -PR sferoidale quali ca...azione -A.08.31 internazionalmente riconosciuto.					
		VEN24 MANUFATTI IN GHISA -PR SFEROIDALE QUALI -A.08.31 CA... CHIUSINI E .c GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	30,0000	€ 4,00	€ 120,00	68,53%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg di cemento per mc di inerte					
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00	m³	0,05	€ 104,34	€ 5,22	2,98%
		Prezzo per analisi				€ 138,42	
						€ 138,42	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 138,42	
		Spese generali		15,00%		€ 20,76	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 15,92	9,09%
		Sommano				€ 175,10	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 175,10	
		b) dim. luce netta 600x600 mm; classe C250					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,7200	€ 26,39	€ 19,00	8,15%
		VEN24 Manufatti in ghisa -PR sferoidale quali ca...azione -A.08.31 internazionalmente riconosciuto.					
		VEN24 MANUFATTI IN GHISA -PR SFEROIDALE QUALI -A.08.31 CA... CHIUSINI E .c GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	40,0000	€ 4,00	€ 160,00	68,66%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg di cemento per mc di inerte					
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00	m³	0,05	€ 104,34	€ 5,22	2,24%
		Prezzo per analisi				€ 184,22	
		Spese generali		15,00%		€ 27,63	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 21,19	9,09%
		Sommano				€ 233,04	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 233,04	
	P8.31.18.SIM	PALO E BRACCIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fornitura e posa di palo e sbraccio per illuminazione pubblica troncoconico diritto a sezione circolare, realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025). Palo ricavato da un trapezio piegato					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		longitudinalmente fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono e successivamente saldato mediante processo automatico certificato IIS, da innestare in apposito plinto. Il sostegno è provvisto delle lavorazioni standard della base che comprendono l'asola entrata cavi a 600mm, l'attacco m.a.t. a bandiera a 900mm e l'asola per morsettiera di dimensione 186x45mm a 1800mm. Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-4. In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata una targa adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero d'identificazione dell'ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il codice univoco del prodotto, l'anno di marcatura e l'identificazione del produttore. Il palo è munito di portello per feritoia 186x45mm realizzato in zama presso-fusa con trattamento superficiale mediante zincatura, per rendere l'intero corpo resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Guarnizione perimetrale realizzata in gomma EPDM, con estremità del bordo a flangia che aderisce perfettamente tra il portello e la superficie del palo per garantire un grado di protezione IP54. Il portello è dotato di doppia serratura esagonale in acciaio inox per serraggio su palo e di morsettiera da incasso in classe II corredata di morsetto 4x16mmq e di nr. 1/2 portafusibile sezionabile in funzione del numero di lampade supportate. Compresa la realizzazione di collare in cls e riempimento con sabbia costipata					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di fondazione. È compreso ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte.					
		a) Altezza palo fuori terra 8m completo di braccio laterale da 1,5m e stacco a 4m					
		Altezza palo fuori terra 8m completo di braccio laterale da 1,5m e stacco a 4m	cad	1,00	€ 590,00	€ 590,00	58,37%
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	9,89%
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	1,90%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	1,57%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	3,21%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.c lavoro minima m 30	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	4,12%
		Prezzo per analisi				€ 799,10	
		Spese generali		15,00%		€ 119,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 91,90	9,09%
		Sommano				€ 1.010,87	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.010,87	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		b) Altezza palo fuori terra 8m completo di braccio laterale da 1,5m					
		Altezza palo fuori terra 8m completo di braccio laterale da 1,5m	cad	1,00	€ 570,00	€ 570,00	57,83%
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	10,15%
	VEN24 -RU.04. 02	OPERAIO SPECIALIZZATO					
	VEN24 -RU.04. 02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	1,94%
	VEN24 -RU.01. 04	OPERAIO COMUNE					
	VEN24 -RU.01. 04.a	OPERAIO COMUNE	h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	1,61%
	VEN24 -AT.09. 02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO					
	VEN24 -AT.09. 02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	3,29%
	VEN24 -AT.11. 05	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA					
	VEN24 -AT.11. 05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	4,23%
		Prezzo per analisi				€ 779,10	
		Spese generali		15,00%		€ 116,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 89,60	9,09%
		Sommano				€ 985,57	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 985,57	
		c) Altezza palo fuori terra 4m completo di codolo in sommità					
		Altezza palo fuori terra 4m completo di codolo in sommità	cad	1,00	€ 310,00	€ 310,00	47,21%
						€ 310,00	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 310,00	
	VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02					€ 100,00	15,23%
	VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02.a		h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	2,92%
	VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04						
	VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a		h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	2,41%
	VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02						
	VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	4,94%
	VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05						
	VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.c lavoro minima m 30		h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	6,35%
		Prezzo per analisi				€ 519,10	
		Spese generali		15,00%		€ 77,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 59,70	9,09%
		Sommano				€ 656,67	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 656,67	
		d.1) Altezza palo fuori terra 8m completo di due bracci laterali da 1,5m					
		Altezza palo fuori terra 8m completo di n.2 bracci laterale da 1,5m	cad	1,00	€ 690,00	€ 690,00	60,67%
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	8,79%
	VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02						
						€ 790,00	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,60	€ 31,93	€ 790,00 € 19,16	1,68%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	1,39%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	2,85%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.c lavoro minima m 30	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	3,67%
		Prezzo per analisi				€ 899,10	
		Spese generali		15,00%		€ 134,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 103,40	9,09%
		Sommano				€ 1.137,37	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.137,37	
		d.2) Altezza palo fuori terra 8m completo di un braccio laterale da 1,5m a 8m + 1 braccio laterale da 1,5m a 4m					
		Altezza palo fuori terra 8m completo di n.2 bracci laterale da 1,5m	cad	1,00	€ 690,00	€ 690,00	60,67%
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	8,79%
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	1,68%
		VEN24 OPERAIO COMUNE				€ 809,16	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01. 04				€ 809,16	
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01. 04.a	h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	1,39%
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.09. AUTOCARRO					
		02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.09. AUTOCARRO CON					
		02.a GRUETTA ...a di cesto o	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	2,85%
		piattaforma aerea da t 8.5					
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.11. PIATTAFORMA					
		05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI					
		-AT.11. PIATTAFORMA altezza di	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	3,67%
		05.c lavoro minima m 30					
		Prezzo per analisi				€ 899,10	
		Spese generali		15,00%		€ 134,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 103,40	9,09%
		Sommano				€ 1.137,37	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.137,37	
		e) Altezza palo fuori terra 8m					
		completo di braccio laterale da 1,5m					
		e punto luce senza braccio ad altezza					
		8m					
		Altezza palo fuori terra 8m					
		completo d... punto luce	cad	1,00	€ 590,00	€ 590,00	58,37%
		senza braccio ad altezza 8m					
		Accessori di					
		completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	9,89%
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. SPECIALIZZATO					
		02					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. SPECIALIZZATO					
		02.a	h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	1,90%
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE					
		-RU.01.				€ 709,16	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04.a	h	0,60	€ 26,39	€ 709,16 € 15,83	1,57%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	3,21%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.c lavoro minima m 30	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	4,12%
		Prezzo per analisi				€ 799,10	
		Spese generali		15,00%		€ 119,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 91,90	9,09%
		Sommano				€ 1.010,87	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.010,87	
		f) Altezza palo fuori terra 8m completo di codolo di sommità					
		Altezza palo fuori terra 8m completo di codolo di sommità	cad	1,00	€ 500,00	€ 500,00	55,74%
		Accessori di completamento	a corpo	1,00	€ 100,00	€ 100,00	11,15%
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,60	€ 31,93	€ 19,16	2,14%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,60	€ 26,39	€ 15,83	1,76%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI				€ 634,99	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-AT.09. AUTOCARRO CON 02.a GRUETTA ...a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,60	€ 54,04	€ 32,42	3,61%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.c lavoro minima m 30	h	0,60	€ 69,49	€ 41,69	4,65%
		Prezzo per analisi				€ 709,10	
		Spese generali		15,00%		€ 106,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 81,55	9,09%
		Sommano				€ 897,02	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 897,02	
	P8.31.19.SIM	ARMATURA STRADALE A LED Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819, per applicazione a testapalo o su sbraccio. Telaio inferiore e superiore in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Vetro piano temperato Sp. 4mm ad elevata trasparenza e con serigrafia decorativa, IK09. Alloggiano all'interno della copertura superiore, incernierata al telaio inferiore, la piastra cablaggio metallica e il gruppo ottico, agevolmente estraibili facilitando la manutenzione in loco. Dotato di filtro a microsfere per la stabilizzazione della pressione sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Sistema di sicurezza di bloccaggio in posizione aperta dell'apparecchio e sezionatore di linea integrato, completo di fermacavo e pressacavo in entrata. Sistema di dissipazione termica ad alette in alluminio UNI EN 1706 integrato alla copertura superiore. Sistema di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Guarnizione poliuretanica iniettata tra i due telai atta a garantire un grado di protezione IP66. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di 800 ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227, colore telaio e copertura grigio ral 9005. Completo di attacco per palo/braccio di diametro da 60 mm, con regolazione fino a + 20° (testapalo) e fino a - 20° (su braccio) a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre orizzontale. Completo di scaricatore di tensione montato in morsettiera del palo Alimentatore e Driver: integrato con "mezzanotte virtuale" + DHALI + ZHAGA.					
		a) Armatura a led colore 3000°K consumo effettivo 9W - tipo GMR La Foglia 400 GL 02 - Ottica 2A - Classe 2					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	0,50	€ 28,31	€ 14,16	3,09%
		Armatura a led colore 3000°K consumo e...Foglia 400 GL 02 - Ottica 2A - Classe 2	cad	1,00	€ 270,00	€ 270,00	58,83%
		Scaricatore di tensione su palo + Alimentatore DHALI e predisposizione ZHAGA	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	10,89%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.b lavoro minima m 20	h	0,50	€ 57,30	€ 28,65	6,24%
						€ 362,81	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 362,81	
		Spese generali		15,00%		€ 362,81	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 41,72	9,09%
		Sommano				€ 458,95	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 458,95	
		b) Armatura a led colore 3000°K consumo effettivo 103,5W - tipo GMR La Foglia 500 GL 08 - Ottica 3C - Classe 2					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	0,50	€ 28,31	€ 14,16	2,53%
		Armatura a led colore 3000°K consumo e...Foglia 500 GL 08 - Ottica 3C - Classe 2	cad	1,00	€ 350,00	€ 350,00	62,48%
		Scaricatore di tensione su palo + Alimentatore DHAI e predisposizione ZHAGA	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	8,93%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.b lavoro minima m 20	h	0,50	€ 57,30	€ 28,65	5,11%
		Prezzo per analisi				€ 442,81	
		Spese generali		15,00%		€ 66,42	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 50,92	9,09%
		Sommano				€ 560,15	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 560,15	
		c) Armatura a led colore 3000°K consumo effettivo 50,5W - tipo GMR La Foglia 500 GL 08 - Ottica 3C - Classe 2					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	0,50	€ 28,31	€ 14,16	2,65%
		Armatura a led colore 3000°K consumo e...Foglia 500 GL 08 - Ottica 3C - Classe 2	cad	1,00	€ 330,00	€ 330,00	61,70%
		Scaricatore di tensione su palo + Alimentatore DHAI e predisposizione ZHAGA	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	9,35%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA 05					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. PIATTAFORMA altezza di 05.b lavoro minima m 20	h	0,50	€ 57,30	€ 28,65	5,36%
		Prezzo per analisi				€ 422,81	
		Spese generali		15,00%		€ 63,42	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 48,62	9,09%
		Sommano				€ 534,85	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 534,85	
	P8.31.20.SIM	PAVIMENTAZIONE LAPIDEA AD OPERA INCERTA Realizzazione di pavimentazione lapidea ad opera incerta da realizzare sulle aiuole spartitraffico mediante l'utilizzo di ciottoli da cava, posati su letto di malta cementizia, inclusa nella voce, compresa la pulizia finale.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,50	€ 26,39	€ 13,20	34,23%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR -B.01.10					
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR formata da q 3 di cemento -B.01.10 per metro cubo di sabbia .a	m³	0,10	€ 70,93	€ 7,09	18,39%
						€ 20,29	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 PIETrame COMPATTO -PR NON GELIVO -A.02.05				€ 20,29	
		VEN24 PIETrame COMPATTO -PR NON GELIVO CON -A.02.05 SPESS...PROVENIENTE .v DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	m ³	0,15	€ 67,92	€ 10,19	26,43%
		Prezzo per analisi				€ 30,48	
		Spese generali		15,00%		€ 4,57	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,51	9,10%
		Sommano				€ 38,56	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 38,56	
	P8.31.22.SIM	GEOGRIGLIA IN FIBRA DI VETRO PREBITUMATA ED AUTOADESIVA Fornitura e posa di geogriglia in fibra di vetro prebitumata ed autoadesiva del tipo Glasgrid 8550 o equivalente con resistenza a rottura in entrambe le direzioni di 50 kN/m per rinforzo pavimentazioni in conglomerato bituminoso. La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata da mm 25 x 25, è compresa la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,05	€ 26,39	€ 1,32	7,76%
		VEN24 OPERAIO				€ 1,32	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01. SPECIALIZZATO 02				€ 1,32	
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,05	€ 31,67	€ 1,58	9,29%
		Geogriglia in fibra di vetro prebitumata ed autoadesiva		1,00	€ 9,50	€ 9,50	55,88%
		VEN24 TRASPORTI -AT.50. 01					
		VEN24 TRASPORTI in -AT.50. percentuale 01.01	%	10,00	€ 0,04	€ 0,40	2,35%
		VEN24 NOLI -AT.50. 02					
		VEN24 NOLI in percentuale -AT.50. 02.01	%	10,00	€ 0,02	€ 0,20	1,18%
		Prezzo per analisi				€ 13,00	
		Spese generali		15,00%		€ 1,95	11,47%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,50	8,82%
		Sommano				€ 16,45	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 17,00	
	P8.31.23.SIM	FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE IN MISTO STABILIZZATO RICICLATO Formazione di cassonetto stradale con materiale misto stabilizzato riciclato tipo 0-40, proveniente da impianti autorizzati al recupero; conforme alla classe prestazionale C2 dell' All. 5 della Circolare 15 Luglio 2005 n. 5205 - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio; accompagnato da dichiarazione di prestazione / certificato di conformità ai sensi della norma EN 13242; conforme ai limiti stabiliti per il test di cessione del D.M. 05/04/2006 n. 186; a granulometria controllata, steso, livellato e costipato a fondo allo stato umido mediante cilindratura con rullo di peso adeguato e mezzi manuali, compreso l'onere					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		dell'asporto del reinterro eccedente. Strato di fondazione					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,0200	€ 26,39	€ 0,53	2,29%
		VEN24 MATERIALE -PR GRANULARE -A.02.08 STABILIZZATO RICIC...i residui della demolizione strutturale					
		VEN24 MATERIALE -PR GRANULARE -A.02.08 STABILIZZATO .00 RICICLATO	m³	1,0000	€ 14,13	€ 14,13	61,01%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOBOTTE 04					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOBOTTE della 04.00 portata di 8000 l	h	0,0070	€ 117,27	€ 0,82	3,54%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MOTOGRADER Nolo a 09 cald...rader) da hp 125 e del peso di kg 11630					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. MOTORGRADER da hp 09.00 125 e del per so kg 11630	h	0,0200	€ 86,71	€ 1,73	7,47%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.10. RULLO 01 COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.10. RULLO 01.c COMPATTATORE da hp 140	h	0,0200	€ 71,07	€ 1,42	6,13%
		Prezzo per analisi				€ 18,63	
		Spese generali		13,00%		€ 2,42	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,11	9,11%
		Sommano				€ 23,16	
						€ 23,16	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al	m ³			€ 23,16	
	P8.31.25.SIM	RECINZIONE Fornitura e posa di recinzione in acciaio S235JR tipo Orsogrill - Sterope costituita da pannelli modulari aventi larghezza 1992 mm, altezza 1722 mm, maglia 62x132 mm, profili verticali in piatto 25x2 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo orizzontale Ø 4,5 mm (interasse 132 mm). Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm. Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrosaldatura senza materiale di apporto. Piantane in piatto 60x7 mm a tassellare o ad inghisare. Sistema di fissaggio bullone TDE M10x30 in acciaio inox A2. Rivestimento della recinzione con verniciatura con resine poliestere colore verde RAL 6005. Si intendono compresi nel prezzo le piantane necessarie per il sostegno dei pannelli, i bulloni e quanto altro necessario per il fissaggio. Cordolo conteggiato a parte.				€ 23,16	
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01.04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01.04.a	h	1,00	€ 26,39	€ 26,39	18,73%
		Rete a pannello - da indagine di mercato - completa di fissaggi	m ²	1,00	€ 85,00	€ 85,00	60,32%
		Prezzo per analisi				€ 111,39	
		Spese generali		15,00%		€ 16,71	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 12,81	9,09%
		Sommano				€ 140,91	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 140,91	
	P8.31.26.SIM	MURO DI RECINZIONE Formazione in opera di nuovo muro					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		di recinzione e contenimento, realizzato in getto di cls. Rck 25 N /mmq, avente spessore di 25 cm, altezza variabile e zoccolo di fondazione. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per: - lo scavo; - la forniture e posa in opera delle casseforme di contenimento e sostegno per i getti, comprese le opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia, filo di ferro; - calcestruzzo armato per fondazioni, di resistenza cubica Rck 25 N/mmqa 28 giorni; - aggettamento, sbadacchiature; - fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di c.a. compresa lavorazione, sagomatura, legatura e sfrido. a) TIPO 1 VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6 DI ... le indicazioni della Direzione Lavori. VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6.a DI ...avimentata ? fino a 4,00m di profondità VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33 VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33 .00 VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C Acciaio 4 in...migliorata controllato in stabilimento. VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C 4.00 VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
			m³	1,08	€ 16,01	€ 17,29	5,90%
			m³	0,12	€ 122,64	€ 14,72	5,03%
			kg	13,85	€ 1,80	€ 24,93	8,51%
						€ 56,94	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.a fondazione poste in opera piane	m ²	0,50	€ 22,19	€ 11,10	3,79%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.b ele...i ascensori, delimitazioni di interrati	m ²	2,80	€ 30,35	€ 84,98	29,02%
		VEN24 CONGLOMERATO -01.08.0 CEMENTIZIO A 2 RESISTENZA C...talliche, le casseforme e il pompaggio.					
		VEN24 CALCESTRUZZO -01.08.0 DUREVOLE 2.d PRECONFEZIONATO ...da), classe di esposizione XC3, C 30/37	m ³	0,58	€ 135,34	€ 78,50	26,80%
		Prezzo per analisi				€ 231,52	
		Spese generali		15,00%		€ 34,73	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 26,63	9,09%
		Sommano				€ 292,88	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 292,88	
		b) TIPO 2					
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6 DI ... le indicazioni della Direzione Lavori.					
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6.a DI ...avimentata ? fino a 4,00m di profondità	m ³	0,78	€ 16,01	€ 12,49	3,44%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33 .00	m ³	0,13	€ 122,64	€ 15,94	4,39%
						€ 28,43	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C Acciaio 4 in...migliorata controllato in stabilimento.				€ 28,43	
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C 4.00	kg	16,98	€ 1,80	€ 30,56	8,42%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.a fondazione poste in opera piane	m ²	0,50	€ 22,19	€ 11,10	3,06%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.b ele...i ascensori, delimitazioni di interrati	m ²	3,80	€ 30,35	€ 115,33	31,77%
		VEN24 CONGLOMERATO -01.08.0 CEMENTIZIO A 2 RESISTENZA C...talliche, le casseforme e il pompaggio.					
		VEN24 CALCESTRUZZO -01.08.0 DUREVOLE 2.d PRECONFEZIONATO ...da), classe di esposizione XC3, C 30/37	m ³	0,75	€ 135,34	€ 101,51	27,97%
		Prezzo per analisi				€ 286,93	
		Spese generali		15,00%		€ 43,04	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 33,00	9,09%
		Sommano				€ 362,97	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 362,97	
		c) TIPO 3 - compreso riutilizzo copertina esistente					
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6 DI ... le indicazioni della Direzione Lavori.					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 SCAVO A SEZIONE -01.02.0 RISTRETTA PER POSA 6.a DI ...avimentata ? fino a 4,00m di profondità	m³	1,08	€ 16,01	€ 17,29	5,72%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR MAGRO A 1,5 Q.LI CEM -B.02.28 /MC C30/33 .00	m³	0,12	€ 122,64	€ 14,72	4,87%
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C Acciaio 4 in...migliorata controllato in stabilimento.					
		VEN24 ACCIAIO IN BARRE tipo -01.08.0 B450C 4.00	kg	13,80	€ 1,80	€ 24,84	8,22%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.a fondazione poste in opera piane	m²	0,50	€ 22,19	€ 11,10	3,67%
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME Casseforme, 6 rett...o di idonei disarmanti e lo smontaggio.					
		VEN24 CASSEFORME IN -01.08.0 LEGNAME per opere in 6.b ele...i ascensori, delimitazioni di interrati	m²	2,40	€ 30,35	€ 72,84	24,10%
		VEN24 CONGLOMERATO -01.08.0 CEMENTIZIO A 2 RESISTENZA C...talliche, le casseforme e il pompaggio.					
		VEN24 CALCESTRUZZO -01.08.0 DUREVOLE 2.d PRECONFEZIONATO ...da), classe di esposizione XC3, C 30/37	m³	0,53	€ 135,34	€ 71,73	23,73%
		Riutilizzo materiali esistenti (ad es. copertina muro)					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE				€ 212,52	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01.				€ 212,52	
		04.a	h	1,00	€ 26,39	€ 26,39	8,73%
		Prezzo per analisi				€ 238,91	
		Spese generali		15,00%		€ 35,84	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 27,48	9,09%
		Sommano				€ 302,23	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 302,23	
	P8.31.27.SIM	QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Nuovi quadri elettrici per illuminazione pubblica mediante: -) la disalimentazione del quadro esistente; -) le attività documentali ed esecutive pertinenti allo spostamento del punto di fornitura Enel; -) la realizzazione di giunzioni per prolungamento ai nuovi quadro illuminazione, spostamento sistemi di protezione e controllo; -) implementazione cavi e protezioni; -) fornitura e posa dei nuovi quadri elettrici in armadi in poliestere. L'alimentazione sarà derivata dal gruppo di misura esistente, oggetto di spostamento, con alimentazione 400V. All'interno del nuovo quadro saranno installati interruttori differenziali e magnetotermici di protezione delle linee come da elaborati progettuali. Compreso il sistema di comando mediante orologio astronomico e collegamento al sistema telematico di gestione. Sul quadro dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare i vari circuiti. Tali scritte verranno definite in accordo con la D.L. e gestore dell'illuminazione pubblica. Nella parte inferiore del quadro dovrà essere prevista una morsettiera alla quale dovranno essere collegati, i conduttori di terra delle linee in partenza ed il conduttore di terra di					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		collegamento al dispersore. Gli interruttori e i sezionatori dovranno essere a norma CEI e a marchio I.M.Q. S'intendono incluse le certificazioni dei componenti, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 del nuovo impianto d'ill.pp., del nuovo impianto di messa a terra, incluse eventuali relazioni di professionisti e prove di verifica e collaudo.					
		Prezzo d'applicazione al				€ 0,00	
		a) Spostamento del quadro esistente e realizzazione nuovo quadro per nuove linee lampade a led in nuovo armadio in poliestere con almeno n.1 centralino 36 moduli, compreso zoccolo di fondazione in c.a. , flangia					
		Da indagine di mercato	a corpo	1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	49,72%
		Basamento in c.a. e flangia	a corpo	1,00	€ 580,00	€ 580,00	4,81%
		Cavi di giunzione, prolungamenti e muffole	a corpo	1,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	13,26%
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	48,00	€ 28,31	€ 1.358,88	11,26%
		Prezzo per analisi				€ 9.538,88	
		Spese generali		15,00%		€ 1.430,83	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1.096,97	9,09%
		Sommano				€ 12.066,68	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 12.066,68	
	P8.31.28.SIM	RIMOZIONE DEL PORTALE CON CARTELLO Compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale, lo scarico, gli oneri di conferimento ad impianto terzo autorizzato al recupero o smaltimento, nonché il ripristino con terra vegetale della zona di lavoro dopo la demolizione del plinto stesso. La lavorazione					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizione contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purchè adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazione non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	16,00	€ 29,38	€ 470,08	7,52%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	16,00	€ 26,39	€ 422,24	6,75%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO CON 02.d PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	h	4,00	€ 154,43	€ 617,72	9,88%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. AUTOGRU				€ 1.510,04	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		01				€ 1.510,04	
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.11. AUTOGRU SEMOVENTE					
		01.b GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	h	4,00	€ 83,36	€ 333,44	5,33%
		Attrezzature varie	a corpo	1,00	€ 800,00	€ 800,00	12,79%
		Indennità di trasporto e conferimento ad impianti di recupero/smaltimento	a corpo	1,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	36,78%
		Prezzo per analisi				€ 4.943,48	
		Spese generali		15,00%		€ 741,52	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 568,50	9,09%
		Sommano				€ 6.253,50	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 6.253,50	
P8.31.31.SIM		CADITOIA IN GHISA Fornitura e posa di caditoia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, prodotto in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001, idonea per severe ed intense condizioni di traffico, completo di: telaio , con fori ed asole di fissaggio; disegno antisdrucchiolo; marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa con fissaggi, malta cementizia, getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N /mm2, a ridosso delle pareti per formazione delle pendenze verso la caditoia e raccordo con pavimentazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
		a) PIANA - Classe C250 - dimensioni esterne 50x50 - interne 40x40					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,50	€ 26,39	€ 13,20	9,44%
		MIC50d - Piana - Classe D400 - dimensioni esterne 50x50 - interne 40x40					
		VEN24 Manufatti in ghisa -PR sferoidale quali ca...azione -A.08.31 internazionalmente riconosciuto.					
		VEN24 MANUFATTI IN GHISA -PR SFEROIDALE QUALI -A.08.31 CA... CHIUSINI E .c GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	20,00	€ 4,00	€ 80,00	57,21%
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg di cemento per mc di inerte					
		VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00	m³	0,05	€ 104,34	€ 5,22	3,73%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO ...sistenza a 28 giorni di maturazione di:					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.14 PRECONFEZIONATO .b ...da), classe di esposizione XF2, C 28/35	m³	0,10	€ 121,32	€ 12,13	8,67%
		Prezzo per analisi				€ 110,55	
		Spese generali		15,00%		€ 16,58	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 12,71	9,09%
		Sommano				€ 139,84	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 139,84	
	P8.31.34.SIM	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di misto granulare stabilizzato, soprastante platea di					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di fondazione in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4, Rck minima 30 N/mm ² , dello spessore di 10 cm, armata con rete elettrosaldata B450C del diametro di 5 mm e maglie da 20x20, finitura con betonelle in calcestruzzo auto bloccanti, della portata minima di 600 kg/cm ² , dello spessore di 6÷8 cm, posati su letto di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata spessore 12 cm, secondo disegni geometrici indicati dalla D.L e ricavabili con masselli di diverso colore. Sono compresi nell'intervento lo scavo, fornitura, stesa e la livellazione ed il compattamento del fondo la costipazione del letto di posa con piastra vibrante la fornitura delle betonelle e gli eventuali tagli degli stessi secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di illuminazione e cordonate la sigillatura dei giunti con sabbia fina, la pulitura e la raccolta della sabbia in esubero le casseforme di contenimento e la formazione dei giunti di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	2,00	€ 26,39	€ 52,78	46,71%
		VEN24 MISTO -PR -A.02.03					
		VEN24 MISTO GRANULARE -PR STABILIZZATO -A.02.03 .b	m ³	0,15	€ 20,92	€ 3,14	2,78%
						€ 55,92	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.04 PRECONFEZIONATO ...i resistenza a 28 giorni di maturazione				€ 55,92	
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.04 PRECONFEZIONATO .a ...da), classe di esposizione XC2, C 25/30	m ³	0,10	€ 110,00	€ 11,00	9,73%
		VEN24 RETE -PR ELETTROSALDATA Rete -A.08.02 elettrosaldat...r cemento armato tipo B450C controllato					
		VEN24 RETE -PR ELETTROSALDATA tipo -A.08.02 B450C .00	kg	1,59	€ 1,44	€ 2,29	2,03%
		VEN24 SABBIA -PR -A.02.01					
		VEN24 SABBIA di fiume lavata e -PR vagliata -A.02.01 .c	m ³	0,12	€ 24,04	€ 2,88	2,55%
		VEN24 MATTONELLE O -PR MASSELLI -A.17.11 AUTOBLOCCANTI Ma...con ossido di ferro a scelta della D.L.					
		VEN24 MATTONELLE O -PR MASSELLI -A.17.11 AUTOBLOCCANTI .00	m ²	1,00	€ 17,40	€ 17,40	15,40%
		Noli automezzi	a corpo	1,00	€ 1,00	€ 1,00	0,88%
		Prezzo per analisi				€ 90,49	
		Spese generali		15,00%		€ 13,57	12,01%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 10,41	9,21%
		Sommano				€ 114,47	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 113,00	
	P8.31.36.SIM	GRIGLIE DI CHIUSURA Fornitura e posa di griglia di chiusura in acciaio inox AISI 306 delle					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		dimensioni tali da impedire intrusioni di corpi estranei all'interno delle tubazioni. compresi i sistemi di fissaggio e relativi telai.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	1,00	€ 29,38	€ 29,38	4,01%
		Griglie in acciaio inox AISI 304 complete di fissaggi		1,00	€ 550,00	€ 550,00	75,04%
		Prezzo per analisi				€ 579,38	
		Spese generali		15,00%		€ 86,91	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 66,63	9,09%
		Sommano				€ 732,92	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 732,92	
	P8.31.37.SIM	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO Fornitura e posa in opera di valvola anti riflusso a fine linea a battente verticale, costruita in poliestere rinforzato gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316, per accoppiamento su tubazione in cls a tenuta idraulica minima 0.8 bar, guarnizione di tenuta in EPDM, completa di tutte le guarnizioni necessarie per dare l'opera finita e a regola d'arte.					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	3,00	€ 29,38	€ 88,14	2,59%
		Valvola anti riflusso per tubazione in...metro interno 40cm, compresi i fissaggi		1,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	76,46%
		Prezzo per analisi				€ 2.688,14	
		Spese generali		15,00%		€ 403,22	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 309,14	9,09%
						€ 3.400,50	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 3.400,50	
						€ 3.400,50	
	P8.31.39.SIM	Prezzo d'applicazione al	cad			€ 3.400,50	
		PARZIALIZZAZIONE IMPIANTI					
		Parzializzazione dell'impianto					
		d'illuminazione pubblica durante le					
		attività di cantiere per garantire					
		adeguato livello d'illuminazione					
		temporanea, inclusa, a fine opera, la					
		rimozione completa delle linee					
		dismesse.					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. QUALIFICATO					
		03					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. QUALIFICATO					
		03.a	h	16,00	€ 28,31	€ 452,96	24,64%
		Rimozione e smaltimenti	a corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	54,41%
		Prezzo per analisi				€ 1.452,96	
		Spese generali		15,00%		€ 217,94	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 167,09	9,09%
		Sommano				€ 1.837,99	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 1.837,99	
		a) Lotto n.1 rotonde					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. QUALIFICATO					
		03					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. QUALIFICATO					
		03.a	h	16,00	€ 28,31	€ 452,96	24,64%
		Rimozione e smaltimenti	a corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	54,41%
		Prezzo per analisi				€ 1.452,96	
		Spese generali		15,00%		€ 217,94	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 167,09	9,09%
		Sommano				€ 1.837,99	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 1.837,99	
		b) Lotto n.2 via Trinchet					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.04. QUALIFICATO					
		03					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.04. QUALIFICATO 03.a	h	6,00	€ 28,31	€ 169,86	20,05%
		Rimozione e smaltimenti	a corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00	59,01%
		Prezzo per analisi				€ 669,86	
		Spese generali		15,00%		€ 100,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 77,03	9,09%
		Sommano				€ 847,37	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 847,37	
	P8.31.40.SIM	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO Fornitura e posa di sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Posa in opera anche di controventature eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo sono compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio dei segnai ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. a) palo basso - diametro 63mm					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	1,00	€ 29,38	€ 29,38	38,85%
		Sostegno tubolare - 63 mm	m	1,30	€ 8,00	€ 10,40	13,75%
		Materiali	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00	13,22%
		Attrezzature	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00	13,22%
		Prezzo per analisi				€ 59,78	
		Spese generali		15,00%		€ 8,97	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 6,88	9,10%
		Sommano				€ 75,63	
						€ 75,63	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 75,63	
		b) palo segnale altezza standard - diametro non inferiore a 63 mm				€ 75,63	
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	1,00	€ 29,38	€ 29,38	34,26%
		Sostegno tubolare - 63 mm	m	2,30	€ 8,00	€ 18,40	21,46%
		Materiali	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00	11,66%
		Attrezzature	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00	11,66%
		Prezzo per analisi				€ 67,78	
		Spese generali		15,00%		€ 10,17	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 7,80	9,10%
		Sommano				€ 85,75	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 85,75	
		c) coppia di pali diametro 90 completi di controventatura diametro 63 per segnali d'indicazione stradale					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	2,00	€ 29,38	€ 58,76	29,15%
		Sostegno tubolare - 63 mm	m	1,30	€ 8,00	€ 10,40	5,16%
		Sostegno tubolare - 63 mm	m	1,30	€ 8,00	€ 10,40	5,16%
		Sostegno tubolare - 90 mm	m	2,80	€ 8,00	€ 22,40	11,11%
		Sostegno tubolare - 90 mm	m	2,80	€ 8,00	€ 22,40	11,11%
		Materiali	a corpo	1,00	€ 20,00	€ 20,00	9,92%
		Attrezzature	a corpo	1,00	€ 15,00	€ 15,00	7,44%
		Prezzo per analisi				€ 159,36	
		Spese generali		15,00%		€ 23,90	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 18,33	9,09%
		Sommano				€ 201,59	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 201,59	
	P8.31.41.SIM	TABELLONE INDICAZIONE					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		DIREZIONI ROTONDA Fornitura e posa di tabellone stradale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni come indicate sugli elaborati grafici. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. Compresa la fornitura e posa del struttura in acciaio zincato a caldo, plinto di fondazione e cartello delle dimensioni e grafia indicata dalla Stazione Appaltante. Inclusa la relazione di calcolo di dimensionamento delle strutture di fondazione e sostegno del cartello.					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	4,00	€ 29,38	€ 117,52	4,48%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	4,00	€ 26,39	€ 105,56	4,03%
		Struttura di sostegno	a corpo	1,00	€ 700,00	€ 700,00	26,69%
		Cartellone stradale	a corpo	1,00	€ 800,00	€ 800,00	30,51%
		Materiali	a corpo	1,00	€ 180,00	€ 180,00	6,86%
		Attrezzature	a corpo	1,00	€ 170,00	€ 170,00	6,48%
		Prezzo per analisi				€ 2.073,08	
		Spese generali		15,00%		€ 310,96	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 238,40	9,09%
		Sommano				€ 2.622,44	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 2.622,44	
	P8.31.42.SIM	SEGNALE TRIANGOLARE LATO 90 CM – CLASSE 2 Fornitura e posa di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 00) SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25 /10 LATO 90 cm CLASSE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25 /10 LATO 90 cm CLASSE 2 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a VEN24 SEGNALE -04.17.0 TRIANGOLARE IN 1 LAMIERA DI ALLU...ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio. VEN24 SEGNALE -04.17.0 TRIANGOLARE IN 1.c LAMIERA DI ALLU...CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano					
			h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	8,26%
			cad	1,00	€ 54,08	€ 54,08	60,76%
						€ 61,43	
				15,00%		€ 9,21	10,35%
				10,00%		€ 7,06	7,93%
						€ 77,70	
						€ 77,70	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 77,70	
	P8.31.43.SIM	SEGNALE OTTAGONALE DIAM. 90 CM – CLASSE 2 Fornitura e posa di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni inacciaio. 00) SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25 /10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2 VEN24 OPERAIO				€ 89,00	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	4,68%
		VEN24 SEGNALE					
		-04.17.0 OTTAGONALE IN 4 LAMIERA DI ALLUM...ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
		VEN24 SEGNALE					
		-04.17.0 OTTAGONALE IN 4.b LAMIERA DI ALLUM...CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	cad	1,00	€ 99,45	€ 99,45	63,34%
		Prezzo per analisi				€ 106,80	
		Spese generali		15,00%		€ 16,02	10,20%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 12,28	7,82%
		Sommano				€ 135,10	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 157,00	
	P8.31.44.SIM	SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 90 CM – CLASSE 2 Fornitura e posa di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 00) SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25 /10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a VEN24 SEGNALE CIRCOLARE -04.17.0 IN LAMIERA DI 2 ALLUMI...ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio. VEN24 SEGNALE CIRCOLARE -04.17.0 IN LAMIERA DI 2.c ALLUMI...CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al					
			h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	3,97%
			cad	1,00	€ 111,15	€ 111,15	60,08%
						€ 118,50	
				15,00%		€ 17,78	9,61%
				10,00%		€ 13,63	7,37%
						€ 149,91	
			cad			€ 185,00	
	P8.31.46.SIM	PANNELLO INTEGRATIVO- CLASSE 2 Fornitura e posa di segnale rettangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 80 cm di lato. La					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. a) dimensione 80x27 circa - classe 2 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a VEN24 PANNELLI -04.17.1 INTEGRATIVI PER 4 SEGNALI STRAD...ontrostaffe, dadi					
			h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	61,25%
						€ 7,35	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		e bulloni in acciaio.				€ 7,35	
	VEN24 -04.17.1 4.b	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRAD...CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	dm²	1,00	€ 2,02	€ 2,02	16,83%
		Prezzo per analisi				€ 9,37	
		Spese generali		15,00%		€ 1,41	11,75%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,08	9,00%
		Sommano				€ 11,86	
	P8.31.47.SIM	Prezzo d'applicazione al	cad			€ 12,00	
		SEGNALE INDICATORE DI DIREZIONE – CLASSE 2 Fornitura di segnale rettangolare a freccia in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
		a) dimensione 130X30					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	7,35%
		VEN24 SEGNALE DI -04.17.0 INDICAZIONE 6 EXTRAURBANO IN ...ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
		VEN24 SEGNALE DI -04.17.0 INDICAZIONE 6.a EXTRAURBANO IN ...CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	cad	1,00	€ 71,94	€ 71,94	71,94%
		Prezzo per analisi				€ 79,29	
		Spese generali		15,00%		€ 11,89	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 9,12	9,12%
		Sommano				€ 100,30	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 100,00	
	P8.31.48.SIM	PANNELLO BOMBATO GIALLO Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo", compresi i sistemi di fissaggio e marchiature sul retro del produttore ed ordinanze.					
		a) altezza 50cm; sviluppo 40 cm di semicirconferenza					
		VEN24 OPERAIO					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	10,07%
		Pannello bombato in alluminio h=50 - sviluppo 40cm	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00	68,49%
		Prezzo per analisi				€ 57,35	
		Spese generali		15,00%		€ 8,60	11,78%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 6,60	9,04%
		Sommano				€ 72,55	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 73,00	
P8.31.49.SIM		TARGA NOME STRADA Targa "nome strada" bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) come all'Art.F4.B50, ma con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente ad elevata efficienza classe 2 delle dimensioni di: a) Bifacciale 100x25cm - classe 2					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO					
		-RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	5,07%
		Targa nome strada bifacciale - 100x25 - classe 2	cad	1,00	€ 108,00	€ 108,00	74,48%
		Prezzo per analisi				€ 115,35	
		Spese generali		15,00%		€ 17,30	11,93%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 13,27	9,15%
		Sommano				€ 145,92	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 145,00	
P8.31.50.SIM		PERCORSO TATTILE PLANTARE Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3“WT6 della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -S9 della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo', come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) . Il prezzo è comprensivo della posa su letto in alta cementizia, sistemazione e raccordo con la pavimentazione anche esistente, di ogni onere di trasporto del materiale a piè d'opera e di asporto dei materiali di scarto a discarica inclusi gli oneri di discarica), comprensivo di malta e sigillatura dei giunti. A lavoro finito il piano di calpestio dovrà risultare ben assestato, livellato e privo di sbavature e sporgenze, ben raccordato con i cordoli di contenimento e le pavimentazioni adiacenti.					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01.04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01.04.a	h	0,40	€ 26,39	€ 10,56	25,03%
		TOS24_ Percorso tattile per disabili PR.P22. visivi i...stallazione Tag					
		101.021 RFG disco HP ogni 60 cm	ml	1,00	€ 21,79	€ 21,79	51,65%
		Malta per posa e stuccatura	a corpo	1,00	€ 1,00	€ 1,00	2,37%
		Prezzo per analisi				€ 33,35	
		Spese generali		15,00%		€ 5,00	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,84	9,10%
						€ 42,19	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 42,19	
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 42,19	
	P8.31.51.SIM	RESINATURA PIGMENTATA PISTA CICLABILE Trattamento di resinatura pigmentata di pavimentazione in conglomerato bituminoso con prodotto tipo "Asphalt Coat" della Lacs o similare, consistente nella fornitura e posa di resine acriliche a base d'acqua modificate con additivo-aggregante per antiscivolamento ad uso pista ciclo-pedonale, il tutto nel rispetto del nuovo Codice della Strada e comunque secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Locale. Compresi i sistemi di segnalazione del cantiere temporaneo e mobile ed eventuale moviere.				€ 42,19	
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,10	€ 29,38	€ 2,94	12,51%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,10	€ 26,39	€ 2,64	11,23%
		Resine acriliche a base d'acqua modifi...civolamento ad uso pista ciclo-pedonale	m²	1,00	€ 13,00	€ 13,00	55,30%
		Prezzo per analisi				€ 18,58	
		Spese generali		15,00%		€ 2,79	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,14	9,10%
		Sommano				€ 23,51	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 23,51	
	P8.31.52.SIM	FARO SEGNALETORE Fornitura e posa in opera di faro					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		segnalatore conforme alla norma UNI 135363 e certificato CE, tipo H75 oppure prodotto analogo. Il faro segnalatore sarà di colore rosso, flessibile, resistente agli urti, in grado di recuperare la forma in caso di schiacciamento. Completo di disco in acciaio galvanizzato, spessore 1,5 mm fissato alla base in otto punti. Sistema di ancoraggio ad espansione di diametro 18 mm e lunghezza 150 mm, rinforzato con adesivo monocomponente. Vite di ancoraggio M10 in acciaio classe 6.8 elettrozincato. Rivestimento in doppia banda rifrangente classe 2 o classe 3 prismatica, flessibile. VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03 VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a					
		Faro segnalatore h=75cm - da indagine di mercato	h	0,50	€ 29,38	€ 14,69	9,31%
		Prezzo per analisi	cad	1,00	€ 110,00	€ 110,00	69,74%
		Spese generali		15,00%		€ 124,69	
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 18,70	11,86%
		Sommano				€ 14,34	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 157,73	
	P8.31.53.SIM	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO – CLASSE 2 Fornitura e posa di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
		a) dimensione 90x135					
		A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO					
		A.01.03. OPERAIO a QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	0,25	€ 29,38	€ 7,35	2,30%
		F.17.15 PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI AL...ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
		F.17.15. PANNELLO b RETTANGOLARE IN LAMIERA DI AL...CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	cad	1,00	€ 244,27	€ 244,27	76,33%
		Prezzo per analisi				€ 251,62	
		Spese generali		15,00%		€ 37,74	11,79%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 28,94	9,04%
		Sommano				€ 318,30	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 320,00	
	P8.31.54.SIM	SEGNALE LUMINOSO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE Fornitura e posa di segnale 60x60 (figura II.303 C.D.S.) di					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		attraversamento pedonale retroilluminato bifacciale a led con pannello fotovoltaico per allertare gli automobilisti al sopraggiungere di un attraversamento pedonale non semaforizzato completo di: • attacco a bandiera, possibilità di fissaggio tramite band-it o con viti M8, • alimentatore elettrico, inverter e pannello fotovoltaico; • n.4 lampeggianti gialli a led integrati; • compreso il sostegno in acciaio di idoneo diametro e fissaggi; • collegamenti elettrici; ogni altro onere per dare l'elemento completo e funzionale.					
		VEN24 OPERATORE DELLA -RU.06. VIABILITÀ 01					
		VEN24 OPERATORE DELLA -RU.06. VIABILITÀ 01.00	h	1,00	€ 31,85	€ 31,85	2,90%
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02.a	h	1,00	€ 31,67	€ 31,67	2,88%
		VEN24 ELEMENTI ELETTRICI -PR ACCESSORI -A.76.26					
		VEN24 ELEMENTI LUMINOSI A -PR LED LAMPEGGIANTI -A.76.26 .f	cad	1,00	€ 55,00	€ 55,00	5,01%
		Segnale(figura II.303 C.D.S.) retroilluminato bifacciale a led	cad	1,00	€ 400,00	€ 400,00	36,41%
		Palo e collegamenti	a corpo	1,00	€ 350,00	€ 350,00	31,86%
		Prezzo per analisi				€ 868,52	
		Spese generali		15,00%		€ 130,28	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 99,88	9,09%
						€ 1.098,68	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 1.098,68	
						€ 1.098,68	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.098,68	
	P8.31.58.SIM	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO AD ELEVATA RINFRANGENZA Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a goccia bi-componente ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità sia in condizioni di asciutto che bagnato, colore a scelta dell'Amministrazione. Steso con macchina a rullo motorizzato a velocità variabile, atta a formare una superficie reticolata, ruvida, con spessori variabili da 1,5 a 3,5 mm (quantità di bi componente non inferiore a 2,3 kg/mq), steso sia su fondi bituminati normali che drenanti. Le fasce dell'attraversamento devono essere di colore bianco, l'eventuale colorazione del fondo è a discrezione della D.L. e dell'Amministrazione. Compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento anche in presenza di traffico e relative segregazioni temporanee, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Il tutto nel rispetto del nuovo Codice della Strada e comunque secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Locale. a) Vernice per passaggi pedonali del colore a scelta dell'Amministrazione					
		Materiale - Prezzo fornito da Stazione Appaltante da recenti applicazioni	m ²	1,17	€ 30,00	€ 35,10	69,19%
		Manodopera - Prezzo fornito da Stazione Appaltante da recenti applicazioni	m ²	0,50	€ 10,00	€ 5,00	9,86%
		Prezzo per analisi				€ 40,10	
		Spese generali		15,00%		€ 6,02	11,87%
						€ 46,12	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 46,12	
		Sommano				€ 4,61	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 50,73	
	P8.31.59.SIM	BASI-CALOTTE-RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 Formazione di piani di posa, calotte e rinfianchi in conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione				€ 50,73	
		Prezzo d'applicazione al				€ 0,00	
		a) CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,1000	€ 31,67	€ 3,17	2,38%
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04					
		VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a	h	0,1000	€ 26,39	€ 2,64	1,98%
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.02 PRECONFEZIONATO ...i resistenza a 28 giorni di maturazione					
		VEN24 CALCESTRUZZO -PR DUREVOLE -B.02.02 PRECONFEZIONATO				€ 5,81	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		.a ...ida), classe di esposizione X0, C 20/25	m ³	1,0000	€ 101,48	€ 101,48	76,09%
		Prezzo per analisi				€ 107,29	
		Spese generali		13,00%		€ 13,95	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 12,12	9,09%
		Sommano				€ 133,36	
		Prezzo d'applicazione al	m ³			€ 133,36	
	P8.31.60.SIM	FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR /2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe Hx, con o senza corrimano.Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente. Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		corretta posa. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					
		VEN24 OPERATORE DELLA -RU.06. VIABILITÀ 01					
		VEN24 OPERATORE DELLA -RU.06. VIABILITÀ 01.00	h	1,00	€ 31,85	€ 31,85	3,19%
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02.a	h	1,00	€ 31,67	€ 31,67	3,17%
		VEN24 ELEMENTI ELETTRICI -PR ACCESSORI -A.76.26					
		VEN24 ELEMENTI LUMINOSI A -PR LED LAMPEGGIANTI -A.76.26 .f	cad	1,00	€ 55,00	€ 55,00	5,50%
		Segnale(figura II.303 C.D.S.) retroilluminato bifacciale a led	cad	1,00	€ 350,00	€ 350,00	35,00%
		Palo e collegamenti	a corpo	1,00	€ 300,00	€ 300,00	30,00%
		Prezzo per analisi				€ 768,52	
		Spese generali		15,00%		€ 115,28	11,53%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 88,38	8,84%
		Sommano				€ 972,18	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.000,00	
		c) FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO PONTE					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. SPECIALIZZATO 02.a	h	0,2500	€ 31,67	€ 7,92	1,27%
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03					
		VEN24 OPERAIO -RU.01. QUALIFICATO 03.a	h	0,2500	€ 29,38	€ 7,35	1,18%
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO 02					
		VEN24 NOLO A CALDO DI -AT.09. AUTOCARRO da t 22 02.b	h	0,2500	€ 77,17	€ 19,29	3,09%
		VEN24 BARRIERA STRADALE -PR ZINCATA Fornitura -A.08.42 di...ultimo piantone di ogni singola tratta.					
		VEN24 BARRIERA STRADALE -PR ZINCATA terminale a -A.08.42 manina o tubo bordo .s laterale e bordo ponte	cad	1,0000	€ 458,86	€ 458,86	73,52%
		Prezzo per analisi				€ 493,42	
		Spese generali		15%		€ 74,01	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 56,74	9,09%
		Sommano				€ 624,17	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 624,17	
	P8.31.61.SIM	CHIUSINO IN GHISA D400. Fornitura e posa di chiusino di ispezione ermetico in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, prodotto in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico, completo di: telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio; disegno antisdrucchiolo; marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento,					

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; scritta del sottoservizio; munito di guarnizione ammortizzatrice, antirumore ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede realizzata nel telaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa con malta cementizia; il perfetto allineamento e messa in quota rispetto alle pavimentazioni; lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. c) dim. luce netta 60x60 mm; classe D400 VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04 VEN24 OPERAIO COMUNE -RU.01. 04.a VEN24 Manufatti in ghisa -PR sferoidale quali ca...azione -A.08.31 internazionalmente riconosciuto. VEN24 MANUFATTI IN GHISA -PR SFEROIDALE QUALI -A.08.31 CA... CHIUSINI E .c GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO... con 400 kg di cemento per mc di inerte VEN24 MALTA CEMENTIZIA -PR CON 400 KG DI -B.01.14 CEMENTO .00 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore	h	0,5000	€ 26,39	€ 13,20	3,08%
			kg	80,0000	€ 4,00	€ 320,00	74,75%
			m³	0,05	€ 104,34	€ 5,22	1,22%
						€ 338,42	
				15,00%		€ 50,76	11,86%
				10,00%		€ 38,92	9,09%
						€ 428,10	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 428,10	
						€ 428,10	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 428,10	

TUTTI I MATERIALI CONSIDERATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVONO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)