



LICEO ORDINAMENTALE E SCUOLA MEDIA
VEDI TAV 03

PALESTRA
LICEO

CORRIDOIO

COMPARATIVA VEDI TAV 02

SPOGLIATOIO
FEMMINILE

SPOGLIATOIO
MASCHE

ANDRONE

PALESTRA
MEDIE

SPOGLIATOIO
MASCHE

SPOGLIATOIO
FEMMINILE

eventuali lavorazioni
VEN24-01.19.03 rivestimento ad intercapedine per interni
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce
VEN24-01.14.06.00 montaggio battiscopa

ai piani superiori è prevista la manutenzione di N°25 finestre

NP 07 Restauro di finestre e portefinestre con qualsiasi tipo di apertura, in legno e/o ferro, costituite da telaio fisso e ante apribili, da effettuarsi in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura del legno; la registrazione di cerniere, cardini, maniglie di chiusura e serrature; l'eventuale lievo e riposa dei vetri con il rinnovo delle sigillature; il rifacimento delle incuneature degli incastrì; l'applicazione di squadrette di rinforzo agli angoli in acciaio, incassate e fissate con viti; il rinnovo di canalette di scolo del gocciolatoio; la sostituzione di traversi e sguazzeroni o altri elementi ammalorati, la messa in opera di nuovi elementi della stessa essenza lignea (coprifessure esterni, ecc.) compresa la sostituzione di montanti e traversi di parti mobili e fisse e di protezione dagli agenti esterni (anche in lamiera). Infine, è compresa: la levigatura e la verniciatura di tutte le superfici lignee con idonea vernice trasparente per esterni resistente ai raggi UV. Si intendono compresi tutti gli oneri di smontaggio e successivo rimontaggio dei serramenti restaurati, collocazione, movimentazione e trasporto nel raggio di 50km su indicazione della D.L. a deposito o a pubblica discarica e quanto altro necessari per dare la prestazione finita come descritta. Nel prezzo si intendono altresì compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di sollevamento, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, nonché ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

VEN24-01.28.07.00 fondo murale antimuffa risanante
VEN24-01.18.22.00 rasatura
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce
NP 4 pulizia della pavimentazione esistente
NP 5 tracciamento nuove strisce campo da gioco

VEN24-01.19.03 rivestimento ad intercapedine per interni
VEN24-01.15.24.00 pavimento flottante in SPC a scelta della DLL
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce
VEN24-01.14.06.00 montaggio battiscopa

VEN24-01.05.14.b demolizione tavolati in cartongesso
VEN24-01.05.29.00 smontaggio di soglie/battiscopa
VEN24-01.05.07.b smontaggio serramenti interni in legno
VEN24-01.05.26.00 smontaggio di corpi sanitari
VEN24-01.05.18.b demolizione controsoffitto
VEN24-01.13.03.00 realizzazione massetto
VEN24-01.02.05.a scavo a mano in sezione obbligatoria
NP2 + NP 6 progetto e realizzazione impianto idrico
N.03.33.02 + N.03.33.03 scarichi in PE
N.03.31.02 + N.03.32.01 + N.02.03.01 doccia completa
N.03.16.04 + N.02.37.01 lavabo e miscelatore
VEN24-11.03.36.01 + VEN24-11.03.05.01 vaso wc completo
VEN24-11.03.02.01 + VEN24-11.03.04.01 cassetta di scarico
VEN24-11.02.42.13 scaldia acqua elettrico
VEN24-01.98.08.00 assistenza muraria
NP3 progetto e realizzazione impianto elettrico
VEN24-01CAM.03.01.b pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM
VEN24-01.19.03 rivestimento ad intercapedine per interni
E.19.06.A sovrapprezzo lastre tipo acquapanel
VEN24-01.19.10.a realizzazione controsoffitto
VEN24-01.14.03.00 pavimento ceramico
B17.01 + VEN24-01.98.02.k rivestimento ceramico
VEN24-01.15.24.00 pavimento flottante in SPC a scelta della DLL
VEN24-01.14.06.00 montaggio battiscopa
VEN24-01.25.24.a porte con telaio in alluminio a un battente per locali bagno (wc e doccia)
VEN24-01.25.24.b porte porte con telaio in alluminio a due battenti per accesso spogliatoi
VEN24-01.28.07.00 fondo murale antimuffa risanante
VEN24-01.18.22.00 rasatura
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce

VEN24-01.28.07.00 fondo murale antimuffa risanante
VEN24-01.18.22.00 rasatura
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce
NP 4 pulizia della pavimentazione esistente
NP 5 tracciamento nuove strisce campo da gioco

VEN24-01.05.07.b smontaggio serramenti interni in legno
VEN24-01.19.10.a realizzazione controsoffitto
VEN24-01.14.06.00 montaggio battiscopa
VEN24-01.25.24.a porte con telaio in alluminio a un battente
VEN24-01.28.07.00 fondo murale antimuffa risanante
VEN24-01.18.22.00 rasatura
VEN24-01CAM.06.01.a tinteggiatura a base di calce



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Patrimonio Edile - Servizio Edilizia

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



05 - ELEBORATI GRAFICI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA DI VENEZIA
ANNUALITA' 2025 - PRESSO LICEO E CONVITTO NAZIONALE FOSCARINI - CUI L80008840276202400011**

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Nicola Torricella | | UBICAZIONE DELL' INTERVENTO LICEO E CONVITTO FOSCARINI CANNAREGIO 4149 VENEZIA | |
| SUPPORTO AL RUP Arch. Manuele Basso Arch. Maja Serra | | | |
| PROGETTAZIONE CMVE Arch. Manuele Basso Arch. Maja Serra Arch. Michela Taronna | | PT_PALESTRE/ SPOGLIATOI | |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | 05 / TAV 01 |
| 1 | Elaborato di progetto | 06/06/2025 | |
| | | | |
| | | | SCALA: 1/200 |