

Spett. **Città Metropolitana di Venezia**
Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità
SERVIZIO VIABILITA'
via Forte Marghera, 191
30173 Venezia-Mestre

c.a. **Mara Concollato**
mara.concollato@cittametropolitana.ve.it

OGGETTO: Preventivo di spesa per opere da eseguire presso Viale Venezia - SP81, Mirano (VE)

n°	OPERA	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
1	Taglio dell'asfalto eseguito con motosega meccanica.	a.c.	1,00	€ 200,00	€ 200,00
2	Demolizione completa dell'asfalto esistente compreso di carico e smaltimento di tutto il materiale di risulta presso impianto autorizzato. Mq. 30,00 stimati	a.c.	1,00	€ 450,00	€ 450,00
3	Scavo di sbancamento generale per uno spessore medio di cm 70, compreso carico e smaltimento del materiale di risulta.	a.c.	1,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
4	Getto in CLS su tutta la superficie per esecuzione nuova piastra - materiale stimato 25 mc . - armato con rete elettrosaldata maglia 20*20 diam. 10 mm.	mc	25,00	€ 140,00	€ 3.500,00
5	Fornitura e posa di nuovo manto di asfalto del tipo 0/12 al 5,5 % di bitume dello spessore di 10,00 cm - asfalto eseguito a mano .	a.c.	1,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
6	Sistemazione della banchina attraverso fornitura e posa di stabilizzato di Saronne.	a.c.	1,00	€ 200,00	€ 200,00
TOTALE escluso IVA				€ 7.500,00	


NOTA BENE:

Prezzi: Tutti i suddetti prezzi si intendono al netto dell'IVA

Pagamento: solito in uso

In attesa di ricevere Vs gradito riscontro, Vi porgiamo i più distinti saluti

Salzano, 15/10/2024



AGL COSTRUZIONI S.r.l.